

Generalsanierung zweier Wohnanlagen

Südtiroler Siedlung, Bludenz



Auftraggeber:	Alpenländische
Fertigstellung:	2024
Leistungen:	Generalsanierung
Auftraggeber:	Alpenländische
Fertigstellung:	2024
Leistungen:	Generalsanierung
Bauzeit:	11 Monate
Baujahr:	1943-1962
Pilotprojekt:	Generalsanierung Wohnanlage Südtiroler Siedlung Bludenz
Ort:	Bludenz



Die Leistungen im Überblick

- Nachverdichtung im Dachgeschoss in Holzbauweise
- Thermische Verbesserung der Gebäudehülle
- Fenster- und Türentausch
- Kontrollierte Lüftungsanlage in allen Wohnungen
- Herstellen eines barrierefreien Zugangs

Referenzprojekt

Im Rahmen dieser innovativen Sanierungsmaßnahmen, die im Zuge eines Forschungsprojekts für die Alpenländische in Zusammenarbeit mit dem Energieinstitut Vorarlberg, der Uni Innsbruck, der AEE und JK&P sowie weiteren Partnern durchgeführt wurden, wurde im Haus 19 das Dachgeschoss in moderner Holzbauweise nachverdichtet. Zudem wurde eine hocheffiziente Erdsonde mit Heizkörpern installiert und ein komfortabler barrierefreier Zugang geschaffen. Auch im Haus 12a wurden bedeutende Fortschritte erzielt: Nachverdichtungen im Dachgeschoss in Holzbauweise, eine umweltfreundliche Luftwärmepumpe mit einer einzigartigen Außenwandheizung und eine stilvolle, vorgefertigte Fassade mit verputzter Holzunterkonstruktion wurden umgesetzt.

